

Comune di Blenio



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 06/2019

Trattanda no. 8

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 410'000.— per la sistemazione della strada agricola Dötra-Calzanigo

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

nel corso del 2015 il tratto di strada in esame era già stato oggetto di migliorie nell'ambito del ripristino di diversi danni alluvionali accorsi allora sul territorio comunale. Purtroppo la soluzione adottata e auspicata a suo tempo dagli enti cantonali sussidiari, in particolar modo tramite la tecnica d'inghiaimento della strada, non ha sopportato l'abbondante afflusso di acque superficiali che invadono continuamente la carreggiata durante i frequenti temporali estivi. Durante il collaudo delle opere legate ai danni alluvionali era stata quindi proposta ai servizi cantonali una diversa variante d'intervento per risolvere la situazione in modo più duraturo.

Sulla base di quanto discusso e concordato, il Municipio ha quindi commissionato un progetto per sviluppare la proposta e ridefinirne i costi mediante un preventivo dettagliato.

Descrizione degli interventi

Il progetto prevede il consolidamento delle carreggiate mediante la realizzazione di due guidovie in calcestruzzo, per una larghezza di 70 cm l'una, con la seminazione della parte centrale tra le guidovie così da renderla atta alla percolazione. I tornanti della strada sarebbero invece consolidati con una pavimentazione puntuale in calcestruzzo, in modo da sopportare meglio la maggiore sollecitazione. Per quanto riguarda il tratto iniziale a valle del nucleo di Dötra, è prevista unicamente una semplice sistemazione del campo stradale.

Le acque meteoriche saranno disperse lungo i bordi della strada mediante le traversine esistenti, mentre soltanto nel tratto più problematico e soggetto a maggiori sollecitazioni, è prevista la realizzazione di una canaletta in grigliati di cemento sul lato a monte che convoglierà l'acqua in un tombino di raccolta realizzato in calcestruzzo. Le acque raccolte saranno poi scaricate nel riale a valle mediante un breve tratto di canalizzazione.

Programma lavori

Si prevede una durata di circa 45 giorni per la realizzazione dell'intero progetto, con l'inizio lavori a partire dall'autunno 2019, tenuto conto delle procedure di approvazione e della messa in appalto delle opere.

Preventivo di spesa

Il preventivo è presentato secondo prezzi analoghi per lavori eseguiti di recente nella regione:

Capitolo/intervento (fr. e IVA compresa)	Importo
Opere da impresario costruttore	355'000.—
Onorari progetto e DL	22'000.—
Riserve, imprevisti e arrotondamento	33'000.—
Totale complessivo arrotondato	410'000.—

Sussidiamento dell'opera

Il progetto soddisfa le condizioni previste dalla legislazione agricola cantonale e federale per poter beneficiare degli aiuti agli investimenti. È già stata confermata in modo ufficiale la quota cantonale, mentre siamo in attesa di quella federale.

Riconosciuta una spesa riconosciuta di fr. 355'000.—, prevediamo il seguente sussidiamento:

• sussidio cantonale 45%	159'750.—
• sussidio federale 30%	<u>106'500.—</u>
totale in CHF	266'250.—

L'investimento netto a carico del Comune è pertanto preventivato in fr. 143'750.—.

Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali

Nel PF 2017-2020 non è stato previsto l'investimento per questa tratta stradale. L'incidenza finanziaria complessiva sulla gestione corrente, a partire dal 2020 al termine dell'opera, può essere riassunta in questo modo:

• costi interessi bancari 1% su 143'750.00 (inv. netto)	= fr.	1'437.50
• ammortamento min. concesso dalla LOC 10 %	= fr.	<u>14'375.00</u>
• costo netto max. annuo a carico della gestione corrente	= fr.	<u>15'812.50</u>

In conclusione il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare il presente messaggio ed a voler

risolvere:

1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 410'000.— per la sistemazione della strada agricola Dötra-Calzanigo.
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.
3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

Con stima.

Per il Municipio

La Sindaco: C. Boschetti Straub



Il Segretario: L. Beretta



Allegati al messaggio:

estratto planimetrico progetto

Olivone, 8 aprile 2019

Commissioni preposte: EDILIZIA e GESTIONE